

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről

megnevezés: Kazincbarcika Város Önkormányzata

székhely: 3700 Kazincbarcika, Fő tér 4.

adószám: 15350057-2-05,

képviseli: Szitka Péter polgármester

mint megrendelő (továbbiakban: Megrendelő),

Polgármesteri Hivatal Közigazgatási Osztály	
2010. IX. 9.	
2-204/2010/60	
Demeter	

másrészről a

megnevezés: SEROL-BAU Kft.

székhely: 3700 Kazincbarcika, Akácfa u. 51.,

nyilvántartó cégbiróság: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Cégbíróság

cégjegyzékszám: 05-09-008166

adószám: 11983624-2-05

mint Vállalkozó (továbbiakban: Vállalkozó) között az alábbiak szerint:

Felek előzményként rögzítik, hogy Megrendelő a Kbt. Második rész IV. fejezet szerint közbeszerzési eljárást folytatott le „Kazincbarcika, Jószerencsét úton 6 db autóbusz váró építése” építési munkáinak kivitelezője kiválasztására, mely eljárásnak nyertese a Vállalkozó lett.

A Szerződés alapját a közbeszerzési eljárás Ajánlati felhívása, a Dokumentáció, az ajánlatok kidolgozására adott idő alatt feltett kérdésekre megadott válaszok és a Vállalkozó ajánlata alkotja.

1. A SZERZŐDÉS TÁRGYA

Megrendelő megrendeli, a Vállalkozó pedig elvállalja az alábbi építési munkák elvégzését:

6 db faszerkezetű, kőlabazatos autóbusz váró kivitelezése vállalkozási szerződés keretében az ajánlati dokumentáció részeként kiadott kiviteli tervdokumentumnak, megfelelően.

A kivitelezés alapjául szolgáló – a jelen szerződéshez csatolásra kerülő - tervek és dokumentumok részletes felsorolását a szerződés 1. sz. melléklete tartalmazza. A szerződés tárgyát képezi a tervekben meghatározott bontási munkák elvégzése is.

K: Szitka Péter, Polgármester

Teljesítés helye:

3700 Kazincbarcika, Jószerencsét út, 2450/4 hrsz (2426 hrsz, 2427 hrsz előtti),

3700 Kazincbarcika, Jószerencsét út, 2450/4 hrsz (2456 hrsz, temető előtti),

3700 Kazincbarcika, Jószerencsét út, 1441 hrsz (1497/241 hrsz előtti),

3700 Kazincbarcika, Jószerencsét út, 1441 hrsz (1083/36 hrsz előtti),

3700 Kazincbarcika, Jószerencsét út, 1441 hrsz (1132/19 hrsz polgármesteri hivata előtti),

3700 Kazincbarcika, Jószerencsét út, 1441 hrsz (1394/61 hrsz előtti).

Megrendelő és Vállalkozó rögzíti, hogy az előző pontban meghatározott munkák terjedelme, műszaki tartalma az Ajánlati felhívás mellékletét képező valamint az ajánlat benyújtásáig készült írásos információk, azaz a feltett kérdések és az azokra adott válaszok figyelembevételével, a közbeszerzés tárgyának teljes körű munkáit tartalmazza.

2. TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐ

Befejezési határidő a szerződéskötést követő 28 napon belül.

- A szerződés az 1. pontban meghatározott valamennyi autóbusz váró kiviteli tervdokumentáció szerinti végleges állapotú elkészítését követő hiba és hiánymentes sikeres műszaki átadás-átvételével teljesül.

A szolgáltatás a Ptk. 403. § (2) bekezdése szerint oszthatatlan. Az elkészült egyes autóbusz várók esetleges ideiglenes birtokbavétele nem jelenti azok Megrendelő általi átvételét és a szolgáltatás osztható szolgáltatásnak minősülését. Az esetlegesen a Megrendelő által előzetesen birtokba vett autóbusz várók csak átmenetileg kerülnek ki a Vállalkozó birtokából.

A munka befejezésekor a végleges átadás-átvételi eljárás valamennyi autóbusz váróra vonatkozóan lefolytatásra kerül akkor is, ha ezek egy része már a Megrendelő birtokában van (Ptk. 405. § (2) bekezdés).

3. A VÁLLALKOZÓ KÖTELEZETTSÉGEI

3.1. Az építési kivitelezési munkákat az átadott engedélyezési – kivitelezési tervdokumentáció alapján kell végezni, figyelemmel a mellékelt hatósági építési engedélyekre és közműkezelői nyilatkozatokra, állásfoglalásokra.

3.2. Vállalkozó kijelenti, hogy az építési helyszínről, előzményekről és minden olyan egyéb körülményekről, amelyek befolyásolják a munkák elvégzését, befejezését, az állagmegóvást, a szerződés előírásainak betartását teljes körűen tájékozódott, a kivitelezés alapját képező terveket teljes körűen felülvizsgálta, azokkal kapcsolatban minden bizonytalansági tényezőt a lebonyolított közbeszerzési eljárás során tisztázott, így nincs olyan körülmény, amely a szerződés tárgyát képező munkáknak a szerződésben vállalt feltételekkel határidőre történő kivitelezését befolyásolhatná vagy

3.6. Minden anyagnak, előre gyártott elemnek, készterméknek és elvégzett munkának, amelyet a Vállalkozónak kell beszereznie, vagy elkészítenie a magyar szabványokban előírt I. o. minőségűnek, továbbá a tervező utasításaival összhangban kell lennie.

A beruházás folyamán az építés-kivitelezésre, technológiai szerelésre, az adott szakágra vonatkozó szabványok, műszaki előírások alkalmazása kötelező.

A nem I. o. minőségű munkák javítását a Vállalkozó saját költségén köteles elvégezni a Megrendelő által kitűzött határidőn belül.

3.7. A beépített anyagoknak, berendezéseknek, szerelvényeknek, stb. minősítéshez szükséges minőségi bizonylatokkal, illetve tanúsítványokkal kell rendelkeznie, beépítés előtt a műszaki ellenőrnek be kell mutatni, azok elfogadása végett.

A Megrendelő által - szükség esetén - meghatározott egyes épületelemek ÉMI által történő minőségi vizsgálatát a Vállalkozó köteles elvégeztetni.

3.8. A kivitelezés során a Vállalkozó érdekkörében fellépő módosítási igényeket a Megrendelő képviselőjével köteles egyeztetni és a Megrendelő döntésének megfelelően eljárni.

3.9. A kivitelezést a szerződéskötés napjától kezdődően, ajánlatkérő műszaki ellenőrével egyeztetett módon a szerződésben foglaltak szerint kell elvégezni.

A Vállalkozó köteles szigorúan alkalmazkodni és ragaszkodni a Megrendelő utasításához minden olyan ügyben - akár említi a szerződés, akár nem -, amely az építést érinti, vagy arra vonatkozik.

3.10. Az építési munkák kivitelezési körülményeire vonatkozó (építési hatóság, szakhatóságok, közműszolgáltatók) által előírt követelményeket a Vállalkozó köteles megfelelően kielégíteni, ennek ellenértéke a vállalkozói díjban benne foglaltatik.

A beruházás kivitelezési körülményeire vonatkozó, külső szervek által hatósági jogkörben adott, jogszerű utasításokat a Vállalkozó köteles megfelelően végrehajtani és arról a Megrendelőt haladéktalanul értesíteni

3.11. A Vállalkozó teljes felelősséggel tartozik az építési munkaterület és az azon található a Megrendelő tulajdonát képező ingó és ingatlan vagyon védelméért a munkaterület átadásának kezdődő időpontjától a használatbavétel napjáig.

3.12 Vállalkozó köteles a munkavégzés során a környezetvédelmi, balesetvédelmi, biztonságtechnikai, tűzvédelmi, érintésvédelmi, közegészségügyi előírásokat szigorúan betartani.

Vállalkozó szükség szerint köteles gondoskodni a munkájához szükséges szociális létesítmények, tároló területek és egyéb melléklétesítmények kialakításáról, valamint a munkavégzés befejezését követően ezek elbontásáról és elszállításáról. A Vállalkozó köteles gondoskodni továbbá az építési munkálatokhoz szükséges valamennyi technikai jellegű segédszerkezet telepítéséről, helyszínen tartásáról, mozgatásáról és a munkavégzés befejezésekor a munkaterületről történő eltávolításáról.

3.13. A Vállalkozó az általa, vagy alvállalkozói által alkalmazott bármely személyzet vonatkozásában köteles betartani és végrehajtani a mindenkor érvényes munkajogi, munkavédelmi, balesetelhárítási, tűzvédelmi, egészségügyi szabályokat. Be kell tartania minden törvényt, illetve általános érvényű jogszabályt, helyi rendeletet és egyéb szabályzatot, amely a kivitelezéssel, a hibák kijavításával, a teljesítendő adatszolgáltatásokkal és a fizetendő díjakkal kapcsolatos.

3.14. A Vállalkozó köteles kártalanítani a Megrendelőt minden büntetés, továbbá mentesíteni minden felelősség alól, ami bármely – jelen szerződés alapján őt terhelő - kötelezettség megszegésére tekintettel a Megrendelőnél felmerül vagy vele szemben érvényesítésre kerül.

3.15. A Vállalkozónak és alvállalkozóinak az anyagok és eszközök mozgatását úgy kell végrehajtania, hogy a szállítás során felhasznált utak és azok műtárgyai károsodást és sérülést ne szenvedjenek. A szállítási, mozgatási tevékenység során előidézett környezet-károsodásért, vagy szennyezésért a Vállalkozót terheli minden felelősség és következmény.

3.16. A Vállalkozó a saját költségén köteles a kivitelezés folyamán:

- biztosítani és fenntartani az összes világítást, kerítést, figyelmeztető jelzést, amelyek a beruházás védelmére, vagy mások biztonsága és kényelme érdekében szükségesek;
- megtenni az összes ésszerű lépést a környezet védelmére a munkaterület és azon kívül a beruházással kapcsolatos tevékenységek vonatkozásában, valamint elkerülni a személyek, közvagyon vagy mások kárát és sérülését, amelyet a légszennyezés, zaj vagy egyéb ok eredményez, és az ő tevékenységének következménye.

3.17. A közművekben okozott károk helyreállítása vagy ennek költsége a Vállalkozót terheli. A hibás kivitelezésből, munkavégzésből eredő károkat is a Vállalkozó köteles megtéríteni, illetve a bekövetkezett kárt megszüntetni.

3.18. Munkavégzési feltételek:

Az esti és éjszakai pihenő időszakban tevékenység általában nem végezhető. Ettől eltérni csak a helyi környezetvédelmi előírásoknak megfelelő, és a Megrendelővel egyeztetett, megállapodott, az építési naplóban rögzített módon lehet.

A vállalkozó a munkavégzést akadályozó kitermelt földet, bontási törmeléket köteles elszállítani a munkaterületről és szükség szerint visszaszállítani a visszatöltéshez szükséges mennyiséget.

3.19. A teljesítésbe bevonásra kerülő műszaki vezetők személye tekintetében a Vállalkozó csak a Megrendelőnek előzetesen bejelentett és bemutatott személyeket alkalmazhatja, alkalmazásukhoz a Megrendelő hozzájárulása szükséges. Csak olyan személyek kerülhetnek alkalmazásra, akiknek magatartása teljes mértékben összeegyeztethető a teljesítés helye által megkövetelt elvárásokkal. Az általa teljesítésbe bevont személyek a szabályok valamelyikét megsértik, és a Megrendelő azt kéri, akkor a Vállalkozó saját költségére megfelelő szaktudással bíró új állományt állít ki.

3.20. Ha a beruházással kapcsolatban bármely olyan esemény következik be, amely kárt vagy sérülést okoz, a Vállalkozó köteles értesíteni a Megrendelőt, illetve annak képviselőjét, valamint megtenni a szükséges intézkedéseket.

3.21. A Vállalkozó köteles állandó helyszíni képviselője által biztosítani a szükséges felügyeletet és irányítást a kivitelezés folyamán.

A kivitelezés alatt a szakfelügyelet díjait a Vállalkozó fizeti, hasonlóképpen a munka és vagyonvédelemmel és a forgalomkorlátozással kapcsolatos költségek is a Vállalkozót terhelik.

3.22. A takarásra kerülő szerkezetek takarása előtt 3 nappal a műszaki ellenőrt értesíteni kell naplóbejegyzés útján erről a tényről.

3.23. A Vállalkozó a vonatkozó jogszabályok előírásainak megfelelően a munkaterület átadás-átvételének napjától kezdve építési naplót vezet. Az építési naplóban írásban rögzít minden olyan körülményt, mely a megvalósítással kapcsolatos. A naplóba való bejegyzésre csakis a jelen szerződés 11.2. pontjában meghatározott illetve az általuk megbízott személyek jogosultak. A felek 8 napon belül tehetnek egymás bejegyzésére joghatályos nyilatkozatot, a kiemelten fontos esetekben azonnali értesítés feltételével.

3.24. Vállalkozó köteles Megrendelő vagy annak képviseletében, illetőleg nevében eljáró személy, valamint a jogszabályi rendelkezés vagy felhatalmazás alapján eljáró egyéb hatóságok számára a kivitelezési munkák ellenőrzésének lehetőségét bármely időpontban biztosítani.

3.25. A Vállalkozó jogosult és köteles a munkaterületet átvenni, az átvételkor a munkavégzésre való alkalmasságot megvizsgálni, az esetleges hiányosságokat jegyzőkönyvben (építési napló) rögzíteni. A munkaterület a szerződéskötést követően a Vállalkozó rendelkezésére áll.

A munkák csak érvényes munkaterület átadás-átvétel és a munkálatok megkezdéséhez szükséges engedélyek birtokában kezdhetők. A munkaterület átadására – tekintettel az eltérő munkavégzési helyekre – szakaszosan a felek által a szerződéskötéskor meghatározott ütemezés szerint kerül sor.

A munkaterületen végzett munkák jogszabály szerinti végzéséért a Vállalkozó a felelős, így különösen a balesetmentes munkakörülmények megteremtéséért, az alkalmazottak jogszerű foglalkoztatásáért.

3.26. Az építéshez szükséges „felvonulási energiák” és vízellátás biztosítása saját költségére a Vállalkozó feladata. A létesítmény átadásáig a közművek használatával kapcsolatban felmerülő valamennyi költség Vállalkozót terheli.

A Vállalkozó a kivitelezési munkák megkezdésekor gondoskodni tartozik az építési terület ideiglenes lekerítéséről.

Amennyiben a Vállalkozó a kivitelezési tevékenységhez az építési területen kívüli területet is igénybe kíván venni, úgy a szükséges engedélykészesítéséről saját költségére és veszélyére köteles gondoskodni.

A munkaterület őrzéséről és tűzvédelméről a munkaterület átvételét követően a Megrendelő részére történő birtokba adásig a Vállalkozó gondoskodik.

3.27 A munkaterület átadásakor a Vállalkozónak érvényes, a jelen beruházás egészére vonatkozó teljes körű, minden kockázatra kiterjedő (all risks típusú) biztosítással kell rendelkeznie, a műszaki átadásig terjedő időszakra. A megkötött építés-szerelési biztosítás felelősségbiztosítási fejezete tekintetében min. a bruttó szerződéses árral egyező összegű éves kártérítési limittel bíró biztosítási szerződést kell kötni. A felelősségbiztosítási kötvény eredeti példányát vagy hiteles másolatát, valamint a biztosítási díj befizetésének igazolását a szerződéskötést követő 3 munkanapon belül köteles Vállalkozó átadni Megrendelő részére. A hivatkozott dokumentumok a szerződés 2. sz mellékletét képezik.

3.28. A kivitelezés folyamán a Vállalkozó köteles a munkaterületet szabadon tartani minden szükségtelen akadálytól, és ennek érdekében minden vállalkozói eszközt, többletanyagot, amely már nem szükséges, továbbá minden törmeléket, hulladékanyagot el kell távolítani a munkaterületről.

A Vállalkozó felelős a munkaterület rendjéért alvállalkozói tekintetében is.

3.29. A teljesítési határidőbe a műszaki átadás-átvétel ideje is beleszámít. A sikertelen átadás-átvételi eljárás következményei a Vállalkozót terhelik.

3.30. Az elkészült munkáról a Felek közösen teljesítés-igazolójegyzőkönyvet vesznek fel, amelyben rögzítik a műszaki teljesítést. A Felek által aláírt jegyzőkönyv a számlázás alapja.

3.31. A jótállási vagy szavatossági idő alatt felfedett hiányosságokat, hibákat haladéktalanul a Vállalkozó tudomására kell hozni, aki haladéktalanul intézkedik a hiányosság, hiba megszüntetésére. Amennyiben a Vállalkozó 5 munkanapon belül nem intézkedik, vagy a megtett intézkedései az elvárt hatás kiváltására alkalmatlanok voltak, a Megrendelő jogosult a hibát, hiányosságot a Vállalkozó költségére és kockázatára megszüntettetni.

3.32. A Vállalkozó a szerződés alapján kivitelezett munkák átadási dokumentációját három példányban elkészíti, és azt a műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv lezárásával egyidejűleg Megrendelő részére átadja, a beruházás minőségi bizonylataival együtt. Ezen dokumentációk átadásának hiányában az átadás-átvételi eljárás megghiúsul. Az átadási dokumentációnak tartalmazni kell az építményre vonatkozó minden szerkezeti és épületgépeszeti változást, illetve azok szakhatósági engedélyezését. Amennyiben a Vállalkozó a jelen szerződés alapjául szolgáló közbeszerzési eljárás keretében olyan technológiára, termékre tett ajánlatot, melyet a Megrendelő az ajánlat részeként elfogadott, de a kivitelezés alapjául szolgáló tervdokumentáció alapján engedéllyel nem rendelkezik, a szükséges engedélyek beszerzése Vállalkozó kötelezettségét képezi azzal, hogy ezek költségét és veszélyét viselnie kell és az engedélyek beszerzésének késedelme, megghiúsulása nem eredményezheti a jelen szerződésben rögzített teljesítési határidő elmulasztását.

3.33. A Vállalkozó szavatolja, hogy a jelen Szerződéssel kapcsolatban Megrendelőt mentesíti minden olyan igényrel, peres eljárással szemben, ami a szerzői vagy szomszédos jogok, vagy bármilyen más egyéb védett jog megsértése miatt felmerülhetne. Minden ilyen eljárás teljes költség kihatása a Vállalkozót terheli.

4. A MEGRENDELŐ SZOLGÁLTATÁSAI

4.1. A Megrendelő a kivitelezési munkák végzésére alkalmas munkaterületet a Vállalkozó részére a szerződéskötést követően biztosítja.

4.2. A Megrendelő a kivitelezés időszakában biztosítja a kivitelezés alapjául szolgáló terveket készítő tervező bevonásával a tervezői konzultáció lehetőségét előzetes egyeztetés alapján.

4.3. Megrendelő feladata az I. fokú építési hatóságnál és az APEH-nél a munkák megkezdését bejelenteni.

5. A FELEK EGYÜTTMŰKÖDÉSE

5.1. A Megrendelő és a Vállalkozó úgy működnek együtt, hogy a szerződésnek megfelelő teljesítést (határidők betartása, stb.) a másik fél részére lehetővé tegyék.

5.2. Felek legalább hetente egy alkalommal koordinációs megbeszélést tartanak, melynek keretében kölcsönösen tájékoztatják egymást a jelen szerződés teljesítésével kapcsolatos körülményekről.

5.3. Felek a jelen szerződés teljesítésével kapcsolatos nyilatkozataikat kizárólag írásban; levél, fax útján, illetve az építési naplóba történő bejegyzéssel közlik egymással. Az értesítés személyes kézbesítés esetén a másik fél általi átvétel napján, postai küldemény esetén a postai tértivevényen feltüntetett napon, faxon történt továbbítás esetén pedig a fax megküldését igazoló jelentésen feltüntetett időpontban tekinthető közöltnek.

5.4. Szerződő felek megállapodnak, hogy az egyes munkarészek eltakarása csak a Megrendelő műszaki ellenőrének engedélyével történhet.

A Vállalkozó a Megrendelőt az eltakarás megkezdésének időpontjáról három munkanappal korábban köteles értesíteni. Az értesítés elmaradása esetén a Vállalkozó köteles az eltakart munkarészeket saját költségére és kockázatára feltárni és helyreállítani.

Az eltakart munkarészekre vonatkozó későbbi vita esetén a feltárás és a helyreállítás költségeit az a fél viseli, akinek a vitatott munkával kapcsolatos álláspontja téves volt.

5.5. A Vállalkozó köteles a használatbavételi eljárás során közreműködni, a szakhatósági észrevételeknek megfelelő intézkedéseket saját költségére megtenni, - amennyiben szükséges - a változásokat a megvalósítási tervdokumentáción átvezetni.

6. VÁLLALKOZÓI DÍJ

6.1. A vállalkozói díj meghatározása

Szerződő felek a szerződés tárgyát képező munkák ellenértékét a befejezés időpontjára prognosztizált egyösszegű átalányáron határozzák meg, melynek összege:

Nettó 22 000 000.- Ft.

melyet a mindenkori hatályos jogszabályokban előírt mértékű ÁFA megnövel
azaz nettó 22 000 000.- forint melyet a mindenkori hatályos jogszabályokban előírt
mértékű ÁFA megnövel.

6.2. A vállalkozói díj tartalma

Vállalkozó kijelenti, hogy a tervdokumentációt megismerte, a lehető legjobban tájékozódott az építés helyszínét illetően az árképzésre vonatkozó valamennyi körülményt tisztázta. A dokumentációt felülvizsgálta, műszaki észrevételeit megtette, így vállalási ára az ajánlata szerinti munkák I. osztályú minőségben elvégzett, teljes körű megvalósítására vonatkozó (a szerződés tárgyát képező autóbusz várók használatbavételre alkalmas kivitelezése) egyösszegű átalányár, mely a befejezés időpontjára prognosztizálva van.

A vállalási ár tartalmazza a teljes körű vállalkozói tevékenység és az építési és egyéb munkák – ajánlati dokumentáció és ajánlat szerinti – hiány- és hibamentes elvégzésének valamennyi költségét, továbbá a létesítmény kivitelezéséhez kapcsolódó minden egyéb munka, anyag, berendezés, eszköz és készülék költségeit, illetve ellenértékét is. Ennek megfelelően a Vállalkozó többletmunka jogcímén díjigény és/vagy költségterítés elszámolására nem jogosult.

A vállalási ár a megvalósításhoz szükséges valamennyi költséget és pótlékot tartalmazza, így különösen, de nem kizárólagosan

a felvonulás és ideiglenes melléklétesítmények üzemeltetési költségeit, az építési terület őrzésének költségét,

az építési engedélyben szereplő, a közterületi burkolat bontásához szükséges közútkezelői hozzájárulás esetleges költségeit,

a közterület igénybeviteléhez az engedély megkérésének esetleges költségei,

az ágazati és egyéb szabványoknak megfelelő minősítési vizsgálati és mérési költségeket,

az esetlegesen szükséges hatósági engedélyek, szakhatósági hozzájárulások megkéréséhez kapcsolódó járulékos és egyéb költségeket

minden, a kivitelezéssel kapcsolatos egyéb a jelen szerződésben rögzített vagy abban nem szereplő, de a kivitelezéssel összefüggésben felmerülő költséget: bérleti díjak, gépköltség, közterület foglalás stb.

A vállalási ár tartalmazza továbbá

a megvalósulási dokumentáció készítésének és átadásának költségét,

a garanciális költségeket, beleértve a szavatossággal kapcsolatos költségeket,

a létesítmény teljes körű, üzemeltetésre alkalmas műszaki átadás-átvételéhez és a használatba vételi eljárás sikeres lefolytatásához szükséges mérések, vizsgálatok, dokumentumok beszerzésének költségét,

az utó-felülvizsgálati eljáráson való részvétel és az esetlegesen jelentkező hibák megszüntetésének költségeit,

valamint minden olyan munka és tevékenység költségét, amely a tételes költségvetésben nem került meghatározásra, azonban a létesítmény kiviteli tervnek megfelelő megvalósításához és ezzel összhangban álló rendeltetésszerű üzemeltetéséhez szükséges.

6.3. Ajánlattevő fenti áron felül semmilyen többletköltséget nem érvényesíthet, amely kikötés vonatkozik az inflációs és egyéb árváltozásokra is.

7. FIZETÉSI FELTÉTELEK

7.1. Vállalkozó a műszaki ellenőr által teljesítésigazolással ellátott, 4 példányban (1 eredeti + 3 másolat) benyújtott számlájában feltüntetett összeget Megrendelő a szerződés tárgyában meghatározott valamennyi autóbusz váró építési kivitelezési munkái teljesítésének igazolásától számított 30 naptári napon belül átutalja a Vállalkozó CIB Bank Zrt-nél vezetett számú számlájára. Banki átutaláson kívül egyéb fizetési mód nem alkalmazható.

7.2. A műszaki ellenőr teljesítésigazolást csak a 4 példányban átadott számlatervezet ellenőrzése és igazolása után ad.

7.3. Amennyiben a műszaki ellenőr teljesítés igazolásának kiadását követően a számla benyújtására 3 munkanapon túl kerül sor, úgy a fizetési határidő a számla kézhezvételétől számítottan veendő figyelembe.

7.4. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a kifizetés teljesítésekor Megrendelő a Kbt. 305. § (2) és (3) bekezdésében rögzített elszámolási rendnek megfelelően, valamint a 2003. évi XCII. törvény 36/A §-ának figyelembe vételével.

7.5. Megrendelő kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy amennyiben a Kbt. 305. § (4) bekezdése szerinti feltételek beállnak, a Vállalkozó a fizetési számlája terhére beszedési megbízást nyújtson be, és kifejezetten hozzájárul ahhoz is, hogy a pénzforgalmi szolgáltató a beszedési megbízás alapján a Vállalkozó jogszerű követelését teljesítse.

8. KIVITELEZÉSI HATÁRIDŐ

Amennyiben a Vállalkozó a munkák szabályos és ütemes végzésében tőle elvárható legnagyobb gondosság mellett is akadályoztatva van, köteles ezt a Megrendelővel haladéktalanul írásban közölni. (Építési naplóba történő bejegyzés mellett.)

A munkák elvégzése során Vállalkozó vállalja, hogy a szerződés teljesítése során fokozott gondossággal jár el.

9. ELÁLLÁS A SZERZŐDÉSTŐL

9.1. Amennyiben a Vállalkozó a munkaterület átadását követő 8 munkanapon belül a kivitelezést nem kezdi meg Megrendelő a szerződéstől elállhat, és kártérítést követelhet.

9.2. Amennyiben a Vállalkozó nem teljesíti teljes mértékben szerződésszerű kötelezettségeit, és a lemaradás mértéke - a Vállalkozónak felróható okból - meghaladja a 20 napot a Vállalkozó által vállalt határidőhöz képest, úgy Megrendelő jogosult a szerződéstől elállni.

Ebben az esetben jogosult a Megrendelő arra, hogy a fennmaradó vagy hiányzó munkákat harmadik személy által a Vállalkozó költségére és veszélyére elvégeztesse és befejezhesse, aminek során az ezzel kapcsolatos többletköltségek Vállalkozót terhelik.

Ezen túlmenően köteles Vállalkozó a Megrendelő részére a ténylegesen felmerülő károkat is megtéríteni.

9.3. Megrendelő a szerződéstől akkor is elállhat, ha a Vállalkozó vagyonával kapcsolatosan a csődeljárás megindítását kezdeményezték, vagy ha egyéb olyan körülmény merül fel, amely a szerződés teljesítését nyilvánvaló módon megghiúsítja, vagy veszélyezteti.

9.4. A 20 napon túli késedelem esetén a Megrendelő elállási jogának gyakorlásához nem köteles az érdekmúlást bizonyítani, amennyiben a teljesítésre póthatáridőt szabott és a Vállalkozó azt is elmulasztotta.

9.5. Bármilyen jogcímen szűnik meg jelen szerződés, Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a munkaterületet 1 napon belül Megrendelő birtokába adja.

10. A TELJESÍTÉS BIZTOSÍTÉKAI

10.1. A befejezési határidő kötbérterhes.

10.2. A véghatáridővel kapcsolatos, a Vállalkozónak felróható késedelem esetén a Vállalkozó a határidő lejártát követő naptól kezdődően napi 50.000 Ft késedelmi kötbért köteles fizetni a Megrendelő részére.

10.3. A kötbér a Vállalkozó késedelembe esésétől kezdődően esedékes.

10.4. A Vállalkozó a szerződés teljesítésének neki felróható okból történő meghiúsulása esetére 2.000.000,- Ft, meghiúsulási kötbér fizetésére köteles.

10.5. A kötbér felmerülésekor lejárt követelésnek minősül, mely a végszámlából kerül levonásra.

10.6. A kötbérigény érvényesítése nem érinti Megrendelőnek a kötbért meghaladó kára érvényesítésére fennálló jogait.

10.9. Vállalkozó köteles a szabványok által előírt ellenőrzéseket (mintavétel, tömörségi vizsgálat, stb.) folyamatosan elvégezni, a megállapított hiányosságokat haladéktalanul megszüntetni. Az intézkedéseket az építési naplóban rögzíteni. A bizonylatok az építési napló mellékleteként kezelendők, azokról folyamatosan jegyzéket kell vezetni.

10.10. A jelentkező károk észlelése esetén Vállalkozó köteles haladéktalanul megkezdeni a hibaelhárítási tevékenységet és a károk enyhítésére vonatkozó intézkedést megtenni, valamint Megrendelőt értesíteni, a vonatkozó bejegyzést az építési naplóba megtenni.

10.11. A Vállalkozóra vonatkozó garanciális és szavatossági idő kezdete a szerződés teljesítésének időpontja, ami megfelel a jelen szerződés szerinti teljesítést igazoló, az átadás-átvételtől készült jegyzőkönyv keltével.

10.12. Vállalkozót az általa végzett munkákért a jogszabályban meghatározott időtartamra szavatossági kötelezettség terheli. Vállalkozó az általa elvégzett munkákra 26 hónap jótállást vállal, és a kötelező alkalmassági időkre vonatkozó előírásokat is teljesíti.

10.13. Amennyiben a kivitelezés során, illetve a garanciális idő alatt olyan hiányosságok derülnek ki, amelyek szakszerűtlen munkavégzésre, vagy csökkent értékű anyagokra vezethetők vissza, akkor ezeket a Vállalkozó a Megrendelő felszólítására térítésmentesen és egészében köteles megszüntetni és kijavítani.

Amennyiben Vállalkozó a megadott határidőre nem tesz eleget a felszólításnak, Megrendelőnek joga van a munkát Vállalkozó költségére mással elvégeztetni.

11. KÉPVISELET, ELLENŐRZÉS

11.1. Megrendelő a szerződés teljesítését a munka teljes befejezéséig hetente többször is ellenőrizheti.

11.2. Megrendelő helyszíni képviselője a munkaterület átvételekor építési naplóban kerül rögzítésre.

Megrendelő képviselője: Szitka Péter polgármester

Műszaki ellenőr: Orodánné Pál Csilla
Kiss Béláné

Vállalkozó képviselője: Csirmaz Olivér

Felelős műszaki vezető: Hegedűs Sándor

Felelős műszaki vezetői névjegyzékbe vételi határozat száma: FMV-Épületek A-05-0340/2011 számú „1.A” magasépítési kategória

11.3. A munkahelyi kapcsolattartás másik fő eszköze az építési napló, amelynek használatánál a 191/2009. (IX. 15.) Kormányrendelet szerint kell eljárni.

11.4. A helyszíni képviselők nem jogosultak arra, hogy a szerződést módosítsák, illetve olyan megállapodásokat kössenek, melyek a szerződés feltételeire kihatnak.

11.5. A szerződés módosítására jogosult személyek a Kbt. 303. §-ában rögzített feltételek fennállása esetén:

Megrendelő részéről: Szitka Péter polgármester

Vállalkozó részéről: Csirmaz Olivér ügyvezető

12. ÁTVÉTEL

12.1. A műszaki átadás-átvételtre bocsátás feltételei:

A létesítmény átvételének feltétele a kivitelezés teljes körű, hiánypótlás nélküli használatba vételre alkalmas állapotban történő átadása.

12.2. A Vállalkozó teljesítése akkor hibátlan, ha a jelen szerződésben foglalt munkákat a jogerős építési engedélynek, a terveknek és hatósági előírásoknak megfelelően, a vonatkozó nemzeti szabványok, valamint a minőségi, biztonsági, szakmai szabályok és építési előírások betartásával határidőre és I. osztályú minőségben elvégzi, valamint a kivitelezett létesítmény rendeltetésszerű használatra alkalmas.

Ennek érdekében:

Vállalkozónak jeleznie kell a műszaki ellenőrnek, hogy a létesítmény kivitelezésével elkészült és az átvételre alkalmas. Ha az átadandó létesítmény használatához hatósági engedélyek, hozzájárulások szükségesek, a műszaki ellenőr készre jelentést csak abban az esetben fogad el, amennyiben az azokhoz szükséges feltételek is rendelkezésre állnak.

A műszaki ellenőr a létesítményt megtekinti és az építési naplóban jelzi, hogy a létesítmény az előírt követelményeknek megfelelően elkészült és a műszaki ellenőr kibocsátja a teljesítés igazolást, mely alapján a Vállalkozónak ki kell állítania a végszámlát 3 munkanapon belül.

A műszaki ellenőr teljesítésigazolást csak a 4 példányban átadott számlatervezet ellenőrzése és igazolása után ad.

A munkálatokat lezáró műszaki átadás-átvételi eljárásának megkezdését a készre jelentés kézhezvételét követő 3 napon belüli időpontra a Megrendelő tűzi ki. A sikeres műszaki átadás-átvétel a teljesítési határidőbe beleszámít.

12.3. A műszaki átadás-átvétel dokumentációi:

A Vállalkozónak a munkálatokat lezáró műszaki átadás-átvételi eljárásra össze kell állítania a teljes átadási dokumentációt.

Ez az alábbiakat kell tartalmazza:

Megvalósulási dokumentáció, mely a változásokat megfelelő módon feltünteti. (Megrendelő részére 3 pld. plusz az engedélyezéshez szükséges nyomtatott példányok.)

Minősítési dokumentáció.

Minőségi tanúsítványok a beépített anyagokról, szerkezetéről (előre gyártott elemek, beépítésre kerülő anyagok, stb.)

A Vállalkozó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a teljesítést a vonatkozó előírások szerint, I. osztályú minőségben végezte

Az engedélyező hatósági eljárás(ok)hoz szükséges kivitelezői nyilatkozat(ok) megtétele.

Érintésvédelmi, villámvédelmi, biztonságtechnikai jegyzőkönyvek.

Ideiglenes kezelési és karbantartási utasítás.

A beruházás pénzügyi aktiválásához a beruházási költség kimutatása az alábbi bontásban:

1. Ingatlanok

* építmény

* egyéb építmény

* út

2. Gépek, berendezések, felszerelések tételesen, nettó 50.000 Ft egyedi érték felett

3. Kis értékű eszközök tételesen, nettó 50.000 Ft egyedi érték alatt

12.4. Az átadás-átvételi eljárás lefolytatásáról jegyzőkönyvet kell felvenni.

13. JOGVITÁK

13.1. A megállapodásban nem érintett kérdések tekintetében a Ptk-ban foglalt rendelkezések az irányadók.

13.2. A szerződéssel kapcsolatban felmerülő jogvitákban - beleértve a szerződés érvényességével, értelmezésével vagy megszüntetésével kapcsolatos jogvitákat is – a felek a pertárgy értékétől függően a Megrendelő székhelye szerint hatáskörrel rendelkező bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.

14. FELEK TITOKTARTÁSI KÖTELEZETTSÉGE

14.1. A Felek kötelezik magukat, hogy jelen szerződés előkészítése, megkötése és teljesítése vonatkozásában a másik féllel kapcsolatban tudomásukra jutott mindennemű információt üzleti titoknak tekintenek és ennek megfelelően - a hatályos jogszabályok keretein belül - titokban tartanak, valamint azokat más jogviszony keretében semmilyen módon nem használják fel.

14.2. Fentieknek megfelelően Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy az üzleti titoknak minősülő információkat titkosan kezeli és azokat saját képviselőin,

alkalmazottain, alvállalkozóin kívül más személyeknek sem közvetlenül, sem közvetve nem adja át, illetve azokat saját céljaira sem használja fel.

14.3. Vállalkozó kijelenti, hogy az üzleti titoknak minősülő információk biztonságos megőrzéséhez szükséges személyi, tárgyi, vagyoni védelmi eszközökkel, ismeretekkel és eljárásokkal maga és alvállalkozói rendelkeznek.

14.4. Jelen szerződés megszűnése esetén Vállalkozó köteles a tudomására jutott üzleti titoknak minősülő információt tartalmazó - bármilyen alapú - adathordozót, valamint az arról készült valamennyi másolatot haladéktalanul Megrendelőnek visszaküldeni, megsemmisíteni, illetve azokat törölni.

15. EGYÉB MEGÁLLAPODÁSOK

15.1. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a szerződést érintő kérdésekben a kapcsolattartás módja kizárólag cégszerűen aláírt levél. Szerződésmódosításra a Kbt. 303. §-ában foglalt feltételek esetén csak mindkét fél cégszerű aláírásával kerülhet sor. Pótmunka elrendelésére és elvégzésére kizárólag a szerződés módosítására vonatkozó rendelkezések alkalmazásával kerülhet sor.

15.2. Jelen szerződés a felek által történő aláírást követő 1 napon lép hatályba.

15.3. A megrendelő a jelen szerződésben fentebb meghatározottakon túlmenően jogosult a jelen szerződéstől azonnali hatállyal elállni, amennyiben a Vállalkozó cége ellen csőd vagy felszámolási eljárás indul, továbbá olyan körülmény áll be, ami a szerződés szerű teljesítést nyilvánvalóan megghiúsíthatja, és ezzel a Megrendelőnek kárt okozhat.

15.4. Vállalkozó a szerződéstől elállni az abban rögzített fizetési kötelezettségek Megrendelő általi 60 napot meghaladó késedelme esetén jogosult.

A felek által gyakorolt elállási jog nem érinti a kártérítési igény érvényesítésére vonatkozó jog gyakorlásának lehetőségét.

15.5. A szerződésben tartalmát a benne és mellékleteiben foglaltakon túlmenően:

* a Közbeszerzési Értesítőben közzétételre került ajánlati felhívás és az ajánlati dokumentáció

* az engedélyezési tervdokumentáció és annak mellékletei

* a közbeszerzési eljárás során keletkezett levelezés/kiegészítő tájékoztatás

* a helyszíni bejárás jegyzőkönyv

* a Megrendelő 2010. 08. 18-i eredményhirdetési jegyzőkönyve

* a Vállalkozó 2010. 08. 09-i ajánlata határozza meg.

15.6. A jelen szerződés tartalmának meghatározásakor elsődlegesen a szerződésben foglaltak irányadók. Amennyiben a szerződés és a fenti dokumentumok között bármilyen eltérés és/vagy ellentmondás van és arra a szerződés rendelkezést nem tartalmaz, a szerződés tartalmának meghatározásakor a fenti dokumentumokban foglaltak az előzőekben meghatározott sorrendje veendő figyelembe.

15.7. A jelen szerződésben és mellékleteiben nem vagy nem teljes körűen szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadók.

15.8. Felek a jelen szerződés megkötéséből, értelmezéséből és teljesítéséből fakadó jogvitáik békés rendezésének eredménytelensége esetére a per értékétől függően kikötik Megrendelő székhelye szeri hatáskörrel rendelkező kazincbarcikai székhelyű Bíróság kizárólagos illetékességét.

15.9. Jelen szerződés alábbi mellékletei a szerződés elválaszthatatlan részét képezik:

1. sz. melléklet Tervek és dokumentumok jegyzéke, árazott költségvetés

2.sz melléklet Felelősségbiztosítás

Kazincbarcika, 2010. szeptember 07.




Megrendelő

SEROL - BAU Építőipari
Kereskedelmi és Szolgáltató KFT.
3700 Kazincbarcika, Akácfa út 51.
Adószám: 11983624-2-05
CIB Bank: 170008052493101-51100005

Vállalkozó

JEGYZŐ
TÁVOLLÉTÉBEN
ELLENJEGYEZTE
DR. JOBBAGY ANNA
ALJEGYZŐ



AK MŰVEKÖTÉS

Allianz Hungária Biztosító Zrt.
Állománykezelési Központ
8210 Veszprém, Pf.: 1163.
Call Center: 06-40-421-421



Serol-Bau Kft.
Kazincbarcika
Akácfa u. 51.
3700

Tisztelt Partnerünk!

Ezúton igazoljuk, hogy a **Serol-Bau Kft.** (3700 Kazincbarcika Akácfa u. 51.) keret Építés biztosításának (kötvényszám: 240081540) kockázati körébe, fedezetébe vontuk az alábbi beruházást:


Munka megnevezése: 6 db faszerkezetű kőlábazatos autóbuszváró kivitelezése
Kockázatviselés helye: 3700 Kazincbarcika Jószerencsét út
A kockázatviselés kezdete-vége: 2010.09.07.- 2010.11.30.
Biztosítási összeg: 27.500.000,- Ft

A fenti munkával kapcsolatosan a kockázatviselés kezdete az adott beruházás kezdete, a kockázatviselés vége pedig az adott beruházáshoz fent megadott befejezési időpont.

A dologi károk kártérítési felső határa a beruházásra a fentiekben megadott biztosítási összeg.
Minden egyéb feltétel, önrészesedés és kártérítési limit a keretszerződésben leírtak szerinti.

Kelt.: Veszprém, 2010. október 04.

Tisztelettel:



Allianz Hungária Zrt.

8
8210 Veszprém, Pf. 1163
Állománykezelési Központ
Allianz Hungária Zrt.

KÁRMENTESSÉGI NYILATKOZAT

Készült a Kazincbarcika „6db faszzerkeztű kflábaztos autóbuszváró kivitelezése” 2010.09.07 kelt szerződéshez

Helyszínek: Kazincbarcika-jószerecsét út.

Kijelentjük, hogy a fenti beruházással kapcsolatosan a kockázatviselés kezdetétől a jelen ajánlat aláírásáig terjedő időszakra vonatkozóan biztosítási eseményről illetve olyan eseményről, mely biztosítási eseményhez vezethet nincs tudomásunk és ezen időszakra vonatkozóan a biztosítóval szemben kárigényről nem élünk.

Kelt: Kazincbarcika, 2010. év szeptember hó 30 nap

SEHŐI - BALI Építőipari
Kereskedelmi és Szolgáltató KFT
3700 UT 51
CIB An 51100005
szerződés/biztosított cégszerű aláírása

Költségvetés Főösszesítő

S.sz.	Cím	Bruttó ár	autóbuszváro darab	Összesen
1	Szerkezet építési munkák 1db autóbuszváro	1 384 303 Ft	6	8 305 818 Ft
2	Fémszerkezet alapozás 1db autóbuszváro	286 554 Ft	6	1 719 324 Ft
3	Autóbuszváro építészeti munkái 1db autóbuszváro	2 903 085 Ft	6	17 418 510 Ft
4	Autóbuszváro elektronos munkái 6db autóbuszváro	9 115 900 Ft	6	9 115 900 Ft
5	Villámvédelemi munkák 1db autóbuszváro	154 658 Ft	6	927 948 Ft
ÖSSZESEN:				37 487 500 Ft

000000

9

99

SEROL BAU Építésiipari
 Kereskedelmi és Szolgáltató KFT.
 3700 Kazincbarcika Akádfa út 51.
 Adószám: 11983624-2-05
 CIB Bank 10700086-02483101-51100005

SEROL-BAU Kft.

3700 Kazincbarcika, Akácfa út 51.

Tel.: 48/512-408, Fax: 48/512-409

Adószám: 11983624-2-05

Név :Kazincbarcika Város Önkormányzata

Cím :3700.Kazincbarcika,Fő tér 4.sz.

A munka leírása:

Autóbuszváró szerkezet építési munkái.

1db autóbuszváró

Költségvetés főösszesítő

Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei	893.444	213.998
2.1 ÁFA vetítési alap		1.107.442
2.2 ÁFA	25.00%	276.861
3. A munka ára		1.384.303

SEROL-BAU Építőipari
Kereskedelmi és Szolgáltató KFT.
3700 Kazincbarcika, Akácfa út 51.
Adószám: 11983624-2-05
CIB Bank: 10700080-02493107-51100005

Aláírás

000291

Ez a közbeszerzési költségvetés az ÖN 2010_1 adattár tételrendje szerint, a TERC VIP programcsomagjával került kiírásra.

C:\terc\tercvip\2010-1\busz varó\kkarc_autobusz_varo_szerk_2010_03_xml_fajlbol_feltolteve_VOL.st08

Cg

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	15-002-1.1.1 (A 00001 Ismeretlen alvállalkozó) Kétoldali falzszaluzás függőleges vagy ferde sík felülettel, fa zsaluzattal, 3 m magasságig 46,76 m ²	315	760	14.729	35.538
2	23-003-2-0232210 Vasbeton sáv-, talp- lemezalap készítése szivattyús technológiával,minőségű betonból C20/25 - X0v(H) képlékeny kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. D _{max} = 16 mm, m = 6,6 finomsági modulussal 13,45 m ³	30.987	3.021	416.775	40.632
3	31-001-1.2.1-0220905 Betonacél helyszíni szerelése függőleges vagy vízszintes tartószerkezetbe, bordás betonacélból, 4-10 mm átmérő között FERALPI hidegen húzott borda nélküli betonacél, 6 m-es szálban, BHS55.50 8 mm 0,025 t	198.135	106.951	4.953	2.674
4	31-001-1.2.2-0221002 Betonacél helyszíni szerelése függőleges vagy vízszintes tartószerkezetbe, bordás betonacélból, 12-20 mm átmérő között FERALPI bordás betonacél, 6 m-es szálaban, Bst500S 12 mm 0,23 t	200.813	71.042	46.187	16.340
5	31-001-1.2.2-0221004 Betonacél helyszíni szerelése függőleges vagy vízszintes tartószerkezetbe, bordás betonacélból, 12-20 mm átmérő között FERALPI bordás betonacél, 6 m-es szálaban, Bst500S 16 mm 0,11 t	195.458	71.042	21.500	7.815
6	K31-002-1.1.1.1-0310044 Melegen hengerelt acélszerelvény elhelyezése tartószerkezetbe; betonacél szerelés előtt kézi erővel, 0,15 t	212.983	69.630	31.947	10.445
7	K31-002-1.1.1.1-0310064 Szélrácsmező acélszerelvényei. 0,035 t	212.666	69.630	7.443	2.437

000293

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
8	31-011-1.1-0130410 Betonfal készítése kézi erővel, XN(H), X0b(H), X0v(H) környezeti osztályú, kissé képlékeny vagy képlékeny konzisztenciájú betonból, 24 cm vastagságig C20/25 - X0v(H) kissé képlékeny kavicsbeton keverék CEM 52, 5 pc. $D_{max} = 24$ mm, $m = 6,8$ finomsági modulussal 2,79 m3	23.562	10.445	65.738	29.142
9	K88-002-1.1.1.1.1-0470183 Kötőelem M16 csavarhoz 168 db	898	155	150.864	26.040
10	K88-002-1.1.1.1.1-0470184 Kötőelem M16 csavarhoz 56 db	898	155	50.288	8.680
11	K88-002-1.1.3.1.1.1-0470537 M12x180 rozsdamentes rögzítőcsavar anyával két alátéttel 30 db	320	155	9.600	4.650
12	K88-002-1.1.3.1.1.1-0470541 M16x150 rozsdamentes rögzítőcsavar anyával két alátéttel. 63 db	220	155	13.860	9.765
13	K88-002-1.1.3.1.1.1-0470544 M16x350 rozsdamentes rögzítőcsavar anyával két alátéttel 70 db	420	155	29.400	10.850
14	K88-002-1.1.3.1.1.1-0470545 M16x450 rozsdamentes rögzítőcsavar anyával két alátéttel 8 db	520	155	4.160	1.240
15	K88-002-1.1.3.1.1.2-0470538 M12x300 rozsdamentes rögzítőcsavar anyával két alátéttel 50 db	520	155	26.000	7.750
Munkanem összesen:				893.444	213.998

000295

SEROL-BAU Kft.

3700 Kazincbarcika, Akácfa út 51.

Tel.: 48/512-408, Fax: 48/512-409

Adószám: 11983624-2-05

Név :Kazincbarcika Város Önkormányzata

Cím :3700.Kazincbarcika,Fő tér 4.sz.

A munka leírása:

Autóbuszváró fémszerkezet alapozási munkái.

1db autóbuszváró

Költségvetés főösszesítő

Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei	177.622	51.621
2.1 ÁFA vetítési alap		229.243
2.2 ÁFA	25.00%	57.311
3. A munka ára		286.554

SEROL - BAU Építőipari
Kereskedelmi és Szolgáltató KFT.
3700 Kazincbarcika, Akácfa út 51.
Adószám: 11983624-2-05
Bank: 10700086-02493101-51100005

Aláírás

000297

Ez a közbeszerzési költségvetés az ÖN 2010_1 adattár tételrendje szerint, a TERC VIP programcsomagjával került kiírásra.

C:\terc\tercvip\2010-1\busz varo\kbarc_autobusz_varo_femsz_alapozas_2010_04_xml_fajlboi_felto.slo8

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	21-003-5.1.1.2 Munkaárok földkiemelése közművesített területen, kézi erővel, bármely konzisztenciájú talajban, dúcolás nélkül, 2,0 m ² szelvényig, III. talajosztály 1,95 m ³	0	3.240	0	6.318
2	21-011-1.1.1 Fejtett föld felrakása szállítóeszközre, kézi erővel, talajosztály I-IV. 1,95 m ³	0	1.411	0	2.751
3	21-011-11.2 Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 4,0 m ³ -es konténerbe 1 db	14.880	0	14.880	0
4	K23-003-2-0232210 Vasbeton sáv-, talp- lemezalap készítése szivattyús technológiával, C20/25 - X0v(H) képlékeny kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. D _{max} = 16 mm, m = 6,6 finomsági modulussal 1,95 m ³	30.987	3.021	60.425	5.891
5	31-001-1.2.1-0220905 Betonacél helyszíni szerelése függőleges vagy vízszintes tartószerkezetbe, bordás betonacélból, 4-10 mm átmérő között FERALPI hidegen húzott borda nélküli betonacél, 6 m-es szálban, BHS55.50 8 mm 0,025 t	198.135	106.951	4.953	2.674
6	31-001-1.2.2-0221002 Betonacél helyszíni szerelése függőleges vagy vízszintes tartószerkezetbe, bordás betonacélból, 12-20 mm átmérő között FERALPI bordás betonacél, 6 m-es szálban, Bst500S 12 mm 0,4 t	200.813	71.042	80.325	28.417
7	K31-002-1.1.1.1-0310044 Melegen hengereelt acélszerelvénnyel elhelyezése tartószerkezetbe, betonacél szerelés előtt kézi erővel, 0,08 t	212.983	69.630	17.039	5.570

000299

Ez a közbeszerzési tételösszesen: adattár tételrendje szerint, a TERC VIP programcsomagjával került kiírásra 177.622 51.621

SEROL-BAU Kft.

3700 Kazincbarcika, Akácfa út 51.

Tel.: 48/512-408, Fax: 48/512-409

Adószám: 11983624-2-05

Név :Kazincbarcika Város Önkormányzata

Cím :3700.Kazincbarcika,Fő tér 4.sz.

A munka leírása:

Autóbuszváró építészeti munkái.

1db autóbuszváró

Költségvetés főösszesítő

Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei	1.513.903	808.565
2.1 ÁFA vetítési alap		2.322.468
2.2 ÁFA	25.00%	580.617
3. A munka ára		2.903.085

SEROL-BAU Építőipari
Kereskedelmi és Szolgáltató KFT.
3700 Kazincbarcika, Akácfa út 51.
Adószám: 11983624-2-05
CIB Bank: 10700086-02493101-54400005

Aláírás

000301

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	12-005-8.1 Felvonulási csatlakozóhely főkapcsolóval világítási és erőátviteli mérőhely részére 1 db	23.127	4.387	23.127	4.387
2	12-006-3.2 Védődeszkázat készítése, vízszintes 23 m2	3.189	1.178	73.347	27.094
3	15-012-1.1 Egy pallószintű belső állvány készítése pallóterítéssel, korláttal, lábdeszkával, állványépítés MSZ- és alkalmazástechnikai kézikönyv szerint, 3,01-10,00 m pallószint magasság között, fából 17,4 m2	213	1.690	3.706	29.406
4	21-003-5.1.1.2 Munkaárok földkiemelése közművesített területen, kézi erővel, bármely konzisztenciájú talajban, dúcolás nélkül, 2,0 m ² szelvényig, III. talajosztály 8,37 m3	0	3.240	0	27.119
5	21-011-11.7 Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 10,0 m ³ -es konténerbe 2 db	26.400	0	52.800	0
6	21-011-12 Munkahelyi depóniából építési törmelék konténerbe rakása, kézi erővel, önálló munka esetén elszámolva, konténer szállítás nélkül 16,7 m3	0	543	0	9.068
7	31-000-13.2 Beton aljzatok, járdák bontása 10 cm vastagságig, kavicsbetonból, salakbetonból 8,4 m2	0	1.891	0	15.884

000303

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
8	33-001-1.6.2.1.2-0110301 (A 00001 Ismeretlen alvállalkozó) Teherhordó és kitöltő falazat készítése, természetes anyagú termékekből, nyersen maradó felülettel, terméskőből, falazó, meszes cementhabarcsba falazva Terméskő 0-300 kg Uzsa, M 2,5 (Hf30-cm) falazó, meszes cementhabarcs 5,44 m3	10.721	24.118	58.322	131.202
9	K35-001-1.7-0680041 (A 00001 Ismeretlen alvállalkozó) Fa tetőszerkezetek bármely rendszerben fűrészelt, gyalult csiszolt felületű fából, 0,051-0,060 m3/m2 bedolgozott famennyiség között Fűrészelt gerenda 150x200-300x300 mm 3-6.5 m l.o. 36,8 m2	6.313	4.061	232.318	149.445
10	35-002-2-0410001 (A 00001 Ismeretlen alvállalkozó) Bitumenes alátétlemez-terítés és -felerősítés 10,5 cm-es átfedéssel, deszkázatra DUNABIT P 333-Cs bitumenes csupaszlemez B min. 28,8 m2	114	217	3.283	6.250
11	K35-004-1.3 (A 00001 Ismeretlen alvállalkozó) Deszkázás gyalult, hornyolt deszkával, hajópadlóval 28,8 m2	4.786	837	137.837	24.106
12	K35-004-1.4 (A 00001 Ismeretlen alvállalkozó) Homlokdeszka gyalulva, 30 cm szélességig 22 m	482	977	10.604	21.494
13	35-011-1.3.1-0251013 (A 00001 Ismeretlen alvállalkozó) Faanyag gomba és rovarkártató elleni megelőző, egyidejűleg égéskésleltető védelme mázolási technológiával felhordott anyaggal PYRONATUR faanyag rovar, gomba és tűz elleni védőszer 153,5 m2	413	264	63.396	40.524
14	36-014-1.3.2-0550090 Homlokzati felületképzés mélyített hézagolással, nyers kőfalon CS I-W1 (Hvh10-mc) kültéri, vakoló cementes mészhabarcs mészpéppel 14,5 m2	109	1.116	1.581	16.182

000305

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
15	43-001-2.1.2-0148213 Sávós szalagfedések; Sima fémlemez fedés készítése lemezszalagból, kettős állókorcos kivitelben, horganyzott acél, színes műanyagbevonatú horganyzott acél, minősített ötvözött horganylemezről vagy bevonatos ötvözött alumíniumlemezről, 30°-ig, 100 m ² -ig, 550 mm korctávolság felett RHEINZINK kettős állókorcos fedés standard felületű (eredeti fényű) lemezszalagból, 670x0,8 mm, Cikkszám: 1 656 702 28,8 m ²	6.350	1.814	182.880	52.243
16	43-002-3.1-0148311 Függőereszcsatorna szerelése, négyszögszelvényű, bármilyen kiterített szélességben, minősített ötvözött horganylemezről RHEINZINK standard felületű függőereszcsatorna (MSZ EN 612) 250 mm, 0,65 mm vtg. Cikkszám: 111 3081 6,7 m	3.075	698	20.603	4.677
17	43-002-13.1-0148323 Lefolyócső szerelése négyszög keresztmetszettel, bármilyen kiterített szélességgel, minősített ötvözött horganylemezről RHEINZINK standard felületű lefolyócső (MSZ EN 612), NÁ 120 mm, 0,80 mm vtg. Cikkszám: 112 4009 4,8 m	8.492	1.116	40.762	5.357
18	43-003-2.1.1-0993204 Oromszegély szerelése, minősített ötvözött horganylemezről, 33 cm kiterített szélességig Oromszegély RHEINZINK QUALITY ZINK minőségű ötvözött horganylemezről, 0,80 mm vtg., patina-pro felületű, Ksz: 25 cm 8,6 m	2.571	574	22.111	4.936
19	K44-006-2 (A 00001 Ismeretlen alvállalkozó) Keményfa ülőpad és párkány elhelyezése gyalult, csiszolt felülettel, 5,0 cm vtg-ban, 45,0 cm szélességben 14 m	8.670	2.124	121.380	29.736

000307

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
20	K44-006-3-0210004 (A 00001 Ismeretlen alvállalkozó) Fix térelválasztó faszerkezet / tervek szerinti kivitelben / gyalult, csiszolt felülettel, külön keretben. 8,5 m2	20.367	2.914	173.120	24.769
21	K45-005-2.4-0990133 Egyéb épületlakatos szerkezetek elhelyezése, Kovácsoltvas rögzítőelem 14 db	11.432	7.626	160.048	106.764
22	47-031-3.1.6.2-0211281 Külső fafelületek alapmázolása, színtelen műgyantalakkal vagy színes lazúr bevonóanyaggal, tagolt felületen KEMIKÁL DISZLAZÚR vizes bázisú fa védő és diszító lazúr (több színben) 162 m2	271	264	43.902	42.768
23	K47-031-3.3.6.2-0137166 Külső fafelületek fedőmázolása, színtelen műgyantalakkal vagy színes lazúr bevonóanyaggal, tagolt felületen Capadur Color időjárásálló, diffúzióképes, fedő és struktúramegtartó fafesték. 162 m2	548	217	88.776	35.154
Munkanem összesen:				1.513.903	808.565

000309

SEROL-BAU Kft.

3700 Kazincbarcika, Akácfa út 51.

Tel.: 48/512-408, Fax: 48/512-409

Adószám: 11983624-2-05

Név :Kazincbarcika Város Önkormányzata

Cím :3700.Kazincbarcika,Fő tér 4.sz.

A munka leírása:

Autóbuszváró elektromos munkái.

6 db autóbuszváró

Költségvetés főösszesítő

Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei	2.716.554	4.576.166
2.1 ÁFA vetítési alap		7.292.720
2.2 ÁFA	25.00%	1.823.180
3. A munka ára		9.115.900

SEROL - BAU Építőipari
Kereskedelmi és Szolgáltató KFT.
3700 Kazincbarcika Akácfa út 51.
Adószám: 11983624-2-05
CIB Bank: 10700086-02493101-51100005

000311

Aláírás

Ez a közbeszerzési költségvetés az ÖN 2010_1 adattár tételrendje szerint, a TERC VIP programcsomagjával került kiírásra.

C:\terc\tercvip\2010-1\busz varok\bare_autobusz_varo_elektr_m_2010_03_31_xml_fajlbof_feltoltv.slo8

9

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	12-002-1.1 Közúti híd gyalogos forgalomra 12 m2	7.227	1.054	86.724	12.648
2	12-006-3.2 Védődeszkázat készítése, vízszintes 37,8 m2	3.189	1.178	120.544	44.528
3	21-003-8.1.1.1.3 Pillérek, gépalapok, oszlopok, aknák, munkagödörök, pincetömbök kiemelése, 1 m padka hagyással, kétoldalra kiemelve, depóniába vagy szállítóeszközre rakva, száraz, földnedves talajban, 10,00 m2 alapterületig, 1,50 m mélységig, IV. fejtési talajosztályban 5 m3	0	3.968	0	19.840
4	21-003-11.1.1 Földvisszatöltés munkagödörbe vagy munkaárokba, tömörítés nélkül, réteges elterítéssel, I-IV. osztályú talajban, kézi erővel, az anyag súlypontja karoláson belül, a vezeték (műtárgy) felett és mellett 50 cm vastagságig 40 m3	0	1.395	0	55.800
5	21-008-1.1.3 Döngölés kézi erővel száraz, földnedves IV. fejtési talajosztályban 40 m3	0	1.209	0	48.360
6	21-011-1.1.1 Fejtett föld felrakása szállítóeszközre, kézi erővel, talajosztály I-IV. 9 m3	0	1.411	0	12.699
7	21-011-3.2.1 Fejtett föld mozgatása I-IV. osztályú talajban, talicskával, 10,0 m távolságra 5 m3	0	481	0	2.405

000313

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
8	21-011-3.2.2 Fejtett föld mozgatása I-IV. osztályú talajban, talicskával, többlet minden további 10,0 m-re, 100 m-ig 9 m3	0	372	0	3.348
9	K21-011-7.1-0120401 Feltöltések , az anyag szétterítésével, mozgatásával, kézi döngöléssel, homokból Természetes szemmegoszlású homok TH 0/4 P-TT Nyékládháza 3,6 m3	2.616	3.457	9.418	12.445
10	21-011-9.1.1 Villanszerelés földmunkája; visszatöltéssel, döngöléssel, I-IV. oszt. talajban, kábelárok földmunkája 0,70 m mélységig, 0,40 m szélességig 143 m	0	2.263	0	323.609
11	21-011-11.6 Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 8,0 m ³ -es konténerbe 2 db	24.200	0	48.400	0
12	21-011-12 Munkahelyi depóniából építési törmelék konténerbe rakása, kézi erővel, önálló munka esetén elszámolva, konténer szállítás nélkül 14,6 m3	0	543	0	7.928
13	53-002-3.1.1.1.1 Vasbeton haszoncső átsajtolása közbenső állomás nélkül, III-IV. osztályú talajban, 50 m átsajtolási hossz,ig, 1800 mm átmérőig, DN 800 mm vasbeton cső 34 m	12.300	96.333	418.200	3.275.322
14	61-001-2.1 Útalapbeton, valamint hidraulikus kötőanyaggal vagy bitumennel stabilizált rétegek bontása, kézi erővel, léghalapáccsal, 4 m ² -nél kisebb foltokban 4,5 m3	0	7.883	0	35.474

000015

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)		
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj	
15	61-005-1.1-0112010 Beton burkolatalap készítése, 6-30 cm vastagságban, permetezett védőréteggel utókezelve, 2,00 m-nél nagyobb szélességben C12/15 - XN(H) földnedves kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. D _{max} = 16 mm, m = 6,3 finomsági modulussal	4,5 m ³	20.309	5.369	91.391	24.161
16	62-001-1.1 Szegélyek bontása bármely anyagból; kiemelt vagy süllyesztett szegélyek, futósorok, betongerendával	10 m	0	673	0	6.730
17	63-001-2.1 Zúzalékos aszfaltszőnyegek, aszfaltbetonok és öntött aszfaltok bontása, kötőréteggel együtt, kézi erővel, légkalapáccsal	1 m ³	0	8.327	0	8.327
18	63-005-4.1-0750002 Öntöttaszfalt burkolat készítése, az anyag keverőtelepen keverve, MA4, MA8 vagy MA11 keverékből, beépítés kézi erővel, 2,0-4,5 cm vastagság között, száraz zúzalékkal érdesítve MA8 20/30, MA8 35/50 jelű öntött aszfaltkeverék, homokkal, zúzottkővel	1 m ³	98.011,6	97.189	98.012	97.189
19	71-000-6.1 (A 00001 Ismeretlen alvállalkozó) Egyéb leszerelések, földkábel tartozékok leszerelése (végelzárók, összekötők, elágazók)	21 db	0	4.325	0	90.825
20	71-001-1.1.2.1-0110016 (A 00001 Ismeretlen alvállalkozó) Merev, simafalú műanyag védőcső elhelyezése, elágazó dobozokkal, előre elkészített falhoronyba, vastagfalú kivitelben, nehéz mechanikai igénybevételre, Névleges méret: 11-16 mm HYDRO-THERM beltéri Mű I. vastagfalú, merev műanyag szürke védőcső 16 mm, Kód: MU-I 16	144 m	157	217	22.608	31.248

000317

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
21	71-001-3.2.4-0542067 (A 00001 Ismeretlen alvállalkozó) Merev acélpáncélcső elhelyezése tartószerkezetre ídommal és toldóelemmel, menetes rögzítésű lakkozott, vagy tűzihorganyzott kivitelben, Külső átmérő 50-63 mm WIEDERHOLT Staro menetes acélcső ES 63 mm 14 m	2.653	465	37.142	6.510
22	71-001-5.1.1.4-0541106 (A 00001 Ismeretlen alvállalkozó) Műanyag kábelvédő cső elhelyezése földárókba, cső kívül bordás, belül sima fallal, hajlítható kivitel, 6 m-es számban, DN 150 ACO FRÄNKISCHE Kabuflex S kábelvédő cső nagysűrűségű polietilénből, 6,0 m-es számban, fekete, DN 160, Ø 160/137, Rend.szám: 561.00.160 12 m	1.120	682	13.440	8.184
23	71-001-5.1.2.2.2-0541123 (A 00001 Ismeretlen alvállalkozó) Műanyag kábelvédő cső elhelyezése földárókba, cső kívül bordás, belül sima fallal, hajlítható kivitel, tekercsben, DN 100 méret felett, DN 160 ACO FRÄNKISCHE Kabuflex R kábelvédő cső nagysűrűségű polietilénből, 25 m-es tekercsben, behúzózsínórral, fekete, DN 160, Ø 160/137, Rend.szám: 562.10.160 80 m	1.140	682	91.200	54.560
24	K71-002-12.5-0222482 (A 00001 Ismeretlen alvállalkozó) Halogénmentes szigetelésű vezeték elhelyezése védőcsőbe húzva vagy vezetékcsatornába fektetve, sodrott rézvezetővel, leágazó kötésekkel, szigetelési ellenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 50-70 mm ² 72 m	2.060	171	148.320	12.312
25	71-002-21.1-0217093 (A 00001 Ismeretlen alvállalkozó) Kábelszerű vezeték elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, 1-12 erű rézvezetővel, elágazó dobozokkal és kötésekkel, szigetelési ellenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm ² H05VV-F 300/500V műanyag tömlő vezeték 3x 2,5 mm ² , hajlékony rézvezetővel (MT) 144 m	225	233	32.400	33.552

000319

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
26	K71-002-52.2-0336577 (A 00001 Ismeretlen alvállalkozó) Műanyag szigetelésű energiaátviteli és irányítás-technikai kábel fektetése kézi erővel, kábelárokba vagy kábelcsatornába, 42 m	695	388	29.190	16.296
27	K71-002-72.3-0100125 (A 00001 Ismeretlen alvállalkozó) Műanyag szigetelésű energiaátviteli kábelösszekötés készítése hőre zsugorodó összekötő-szerelvényvel, 4 db	20.828	11.408	83.312	45.632
28	K71-002-73.3-0100035 (A 00001 Ismeretlen alvállalkozó) Műanyag szigetelésű energiaátviteli kábel szabadtéri kábelvégekiképzése hőre zsugorodó végelezéssel, 1 db	14.614	8.246	14.614	8.246
29	K71-002-74.1.1-0100041 (A 00001 Ismeretlen alvállalkozó) Műanyag szigetelésű energiaátviteli kábel bujtató kábelvégekiképzésnél. 10 db	1.297	3.472	12.970	34.720
30	K71-002-74.1.3-0100046 (A 00001 Ismeretlen alvállalkozó) Műanyag szigetelésű energiaátviteli kábel belsőtéri kábelvégekiképzése, hőre zsugorodó végelezéssel, 11 db	2.873	5.983	31.603	65.813
31	K71-002-75.2.4-0430240 (A 00001 Ismeretlen alvállalkozó) Kábelcsatlakozás kialakítása bekötéssel, 4 db	1.109	574	4.436	2.296
32	71-002-84-0417011 (A 00001 Ismeretlen alvállalkozó) Kábeljelző szalag elhelyezése Műanyag kábeljelölő szalag, 100x0.2 mm 0,42 100 m	3.410	1.302	1.432	547
33	K71-003-5 (A 00001 Ismeretlen alvállalkozó) Vezeték és kábeljelölő elhelyezése, 6 db	11	16	66	96
34	K71-003-6-0152308 (A 00001 Ismeretlen alvállalkozó) Figyelmeztető jelzések felfestése. 6 db	8,2	31	49	186

000321

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
35	K71-009-11.6-0622258 (A 00001 Ismeretlen alvállalkozó) Tokozott elosztóberendezések, műanyag tokozatok elhelyezése, IP 54, illetve IP 65 védettséggel, Mi - NH késes biztosítós szekrények HENSEL Mi 76461 NH - késes biztosítós szekrény, 4 x 3 x NH 00, 250A-es gyűjtősínnel, 5 sínes, EAN: 5999010933178 6 db	77.526	10.075	465.156	60.450
36	K71-009-102.2-0122403 (A 00001 Ismeretlen alvállalkozó) Moduláris szekrényrendszer elhelyezése falra, kozolra, oszlopra és oszlopcsúcsra, szerelőbetéttel GANZ KK Minipol MIP-44 elosztószekrény tömör ajtóval, 400x400x200 mm + GANZ KK MIP44/CH36 moduláris szerelőbetét 6 db	32.864	1.550	197.184	9.300
37	71-010-20.4 (A 00001 Ismeretlen alvállalkozó) Vandálbiztos lámpatestek elhelyezése, fémhalogénlámpás kivitelben 24 db	22.000	1.628	528.000	39.072
38	71-013-5.5.1-0523203 (A 00001 Ismeretlen alvállalkozó) Villám- és érintésvédelmi hálózat tartozékainak szerelése, földelő rúd vagy cső, 4 m hosszúságig Rúdföldelő 25 mm köracélból 3 méter hosszú 6 db	6.778	5.828	40.668	34.968
39	71-013-5.9-0310383 (A 00001 Ismeretlen alvállalkozó) Villám- és érintésvédelmi hálózat tartozékainak szerelése, földelési fixpont vagy mérési pont létesítése, betonalap földelőhöz vagy épületszerkezeti acélbetétekhez OBO földelési fixpont, betonacél-csatlakozóval, R.sz.: 5420008 és 5313015 6 db	6.845	1.318	41.070	7.908
40	91-001-1.1.3.1.2 Talajjelőkészítés növénytelepítéshez, növényesítendő felületek talajjelőkészítése, trágyázás nélkül ásással, sík felületen és/vagy 20°-nál kisebb lejtőn, középkötött talajon, talajosztály: III-IV. 0,45 100 m2	0	2.201	0	990

000323

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
41	91-003-3.1.1 Gyepesítés, talaj-előkészítése gyomirtott, fellazított talajon, hengerezéssel 0,45 10m ²	0	1.593	0	717
42	91-003-3.3.1-0370501 Gyepesítés, előkészített talajon gyeptéglázással, vízszintes területen vagy max. 20%-os rézsún Gyeptégla 45 m ²	1.089	465	49.005	20.925
Munkanem összesen:				2.716.554	4.576.166

000325

SEROL-BAU Kft.
3700.Kazincbarcika,Akácfa út 51.

Kazincbarcika autóbuszváró villámvédelem
1db buszváró villámvédelme

	Dij:	Gép:	Anyag:
busz villámvédelem	52 577 Ft	0 Ft	71 149 Ft
<>	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Összesen:	52 577 Ft	0 Ft	71 149 Ft
Összevont összesen:		123 726 Ft	
ÁFA	25,00 %	30 932 Ft	
Mind összesen:		154 658 Ft	

Egyszázötvennégyezerhatszázötvennyolc

000327

Villámhárító felfogó vezeték szerelése tartók beépítésével,
OBO-BETTERMANN gyártmányú,
meredek tetőn,
horganyzott szalagacélból

1 ./ 71-311-001-025-10-00102

25x3,0 mm R.sz.: 5020158 Vagy ezzel egyenértékű.

15,00 m D: 1 038,50 Ft
A: 951,00 Ft
G: 0,00 Ft

15 578 Ft
14 265 Ft
0 Ft

Alvállalkozó: 10%alatti

Villámhárító levezető vezeték szerelése épületszerkezeten kívül,
OBO-BETTERMANN gyártmányú,
tartók beépítésével,
horganyzott szalagacélból

2 ./ 71-311-021-025-10-00102

25x3,0 mm R.sz.: 5020158 Vagy ezzel egyenértékű.

6,00 m D: 1 007,50 Ft
A: 952,00 Ft
G: 0,00 Ft

6 045 Ft
5 712 Ft
0 Ft

Alvállalkozó: 10%alatti

Védővezeték fektetése meglévő földárókba,
OBO-BETTERMANN gyártmányú,
horganyzott köracélból

3 ./ 71-312-031-008-10-00101

8 mm, R.sz.: 5021081 Vagy ezzel egyenértékű.

7,00 m D: 279,00 Ft
A: 396,00 Ft
G: 0,00 Ft

1 953 Ft
2 772 Ft
0 Ft

Alvállalkozó: 10%alatti

Rúdföldelő 25 mm átm köracélból, elhelyezése a szükséges
földmunkával,

4 ./ 71-331-001-002-01-07201

3 m hosszú

2,00 db D: 5 471,50 Ft
A: 24 200,00 Ft
G: 0,00 Ft

10 943 Ft
48 400 Ft
0 Ft

Alvállalkozó: 10%alatti

Villám- és érintésvédelmi mérés és jegyzőkönyv készítése,
mérőpontonként

5 ./ 71-391-001-001-00-01010

2,00 db D: 837,00 Ft
A: 0,00 Ft
G: 0,00 Ft

1 674 Ft
0 Ft
0 Ft

Alvállalkozó: 10%alatti

Kábelárók földkitermelése visszatöltéssel, döngöléssel,
I-IV. oszt. talajban,

6 ./ 71-990-001-001-00-01010

0.70 m mélységig, 0.40 m szélességig

7,00 m D: 2 340,50 Ft
A: 0,00 Ft
G: 0,00 Ft

16 384 Ft
0 Ft
0 Ft

Alvállalkozó: 10%alatti

Összesen:

52 577 Ft
71 149 Ft
0 Ft

000329